

OPIS DO ODBUDOWY

drogi gminnej położonej w miejscowości Rybaki gm. Słubice na działkach nr ewid. 177, 56/1, 56/2, 175, 5

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010r, wraz z wyrównaniem i wykonaniem poboczy.

2. Lokalizacja

Teren objęty przebudową znajduje się w miejscowości Rybaki gm. Słubice, szczegółową lokalizację pokazano na orientacji w skali 1: 1 0000 i mapie sytuacyjnej w skali 1 :1000.

3. Istniejący stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu

Charakterystyka terenu:

Droga prowadzi od drogi powiatowej 171 w miejscowości Rybaki do wału przeciwpowodziowego, posiada odejście do drogi do miejscowości Świniary, jest drogą ewakuacyjną z kierunku północnego. W wyniku powodzi, w następstwie przerwania wału, droga została całkowicie zalana, woda spowodowała zamulenie drogi i zniszczona została nawierzchnia.

Droga ta obecnie jest przywracana do ruchu, użytkowanie bardzo utrudnione ze względu na podmokły teren -190m.

3.1. Parametry drogi:

| | |
|----------------------------|---------------|
| - droga gminna kat. | "D" dojazdowa |
| - szerokość nawierzchni | 3,00m |
| - szerokość poboczy | 2x0,5m |
| - kat. ruchu | KR1 |
| - szerokość pasa drogowego | 4,00m |
| - długość odcinka | 1,376km |

4. Stan terenowo-prawny

Teren objęty opracowaniem stanowią grunty gminy Słubice.

Na całej długości droga mieści się w istniejącym pasie drogowym.

W trakcie budowy wału zostały ułożone płyty drogowe żelbetowe na odcinku 190m przeznaczone do demontażu.

5. Opis robót - wg załączonego przedmiaru

Zakres robót obejmuje m.in:

- usunięcie namułu z pasa drogowego, grubo 10cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubo 10cm, frakcja 0/31,5mm,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej szer. 3,1 m i grubo 5cm na całym odcinku,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej szer. 3,0m i grubo 3cm na całym odcinku,
- ułożenie poboczy z pospółki gr. 10cm


Oznakowanie pionowe do odtworzenia.

6. Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót listopad 2012r, czas trwania robót 30 dni.

7. Zestawienie powierzchni

- warstwa ścieralna (920,0 x 3,10) 2852,00m²

mgr inż.  Paweł Pakulski
specjalność: arch. konstr. bud.
nr. rej. 092/Wa/73
inf. tel. 430/70 upr. sprawdz. 9/33



10 wsi Swinary

grunty wsi
winiary

20 wsi Zych Polski

grunty wsi
Zych Polski