

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym 0,984	km	0,9840 0,98400
2	KNR 2-01 0101-0500		Mechaniczne usunięcie karp drzew z pobocza drogi o średnicy 46-55cm; cięcie drewna piłą ręczną oraz koparka 3	szt	3,0000 3,00000
3	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 10cm, uformowanie poboczy z gruntu z wykopu szer. 3,7m jezdni+2x0,5m pobocza: $984 \cdot (3,7 + 2 \cdot 0,5)$ skrzyżowania szt.4: $6 \cdot 6 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 4$	m2	4768,8000 4624,80000 144,00000
4	KNR 2-31 0103-0200		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV 4768,8	m2	4768,8000 4768,80000
5	KNR 2-31 0114-0700		Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górną grubości 8cm po zagęszczeniu 4768,8	m2	4768,8000 4768,80000
6	KNR 2-31 0114-0800		Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górną; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 2 grubość 8+2cm: 4768,8	m2	4768,8000 4768,80000
			Dział nr 2. Nawierzchnia bitumiczna [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
7	KNR 2-31 0311-0100		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC22W 35/50, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca o grubości 5cm po zagęszczeniu, transport z wytwórni do miejsca wbudowania po prostej: $984 \cdot 3,7$ skrzyżowania szt 4: 144	m2	3784,8000 3640,80000 144,00000
8	KNR 2-31 0311-0500		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 35/50, grysowo-żwirowych - warstwa ścierna o grubości 3cm po zagęszczeniu, transport z wytwórni do miejsca wbudowania po prostej: $984 \cdot 3,5$ skrzyżowania: 144	m2	3588,0000 3444,00000 144,00000
			Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie pionowe [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
9	KNR 2-31 0114-0700		Pobocza z kruszyw łamanych - warstwa górną grubości 8cm po zagęszczeniu 2 x po 0,75m: $984 \cdot 0,75 \cdot 2$	m2	1476,0000 1476,00000
10	KNR 2-31 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm 8	szt	8,0000 8,00000

3. Pobocza i oznakowanie pionowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 2-31 0703-0100		Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. do 0,3m ²	szt	10,0000
			na DP 2980W A-6b,c: 1+1		2,00000
			na G-1 A-7: 1+1		2,00000
			D-1 z T-6: 2+2		4,00000
			A-3: 1+1		2,00000