

### Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
<b>Dział nr 1. Roboty przygotowawcze</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]					
1	BCD D-01.01.01-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.9800
			od powiat. do ost. zabudowań: 0,98		0.9800
2	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/	m	6.0000
			6		6.0000
3	BCD D-06.02.01-0		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej, wykonanie ścianek czołowych	m	8.0000
			2		8.0000
<b>Dział nr 2. Podbudowa, nawierzchnia</b>					
4	BCD D-04.01.02-0		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	3430.0000
			oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą.		
			980*3,5		3430.0000
5	BCD D-04.04.02-1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	208.4000
			po prostej: 62*3,2		198.4000
			poszerzenie na zjazdach szt. 4: 4*0,5*5,0		10.0000
6	BCD D-05.03.05-0		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowiezionej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3084.0000
			980*3,1+6*6*0,5*2+10		3084.0000
7	BCD D-05.03.05-0		Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowiezionej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2986.0000
			5		2986.0000
			980*3,0+6*6*0,5*2+10		2986.0000
<b>Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie pion.</b>					
8	BCD D-04.04.01-2		Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego (kory), warstwa grubość warstwy 8 cm	m2	980.0000
			980*0,5*2		980.0000
9	BCD D-07.02.01-0		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6.0000
			1		6.0000
10	BCD D-07.02.11-0		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa III generacji	szt.	6.0000
			4		1.0000

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
			D-4a: 1		1.0000
			A-6b,c: 1+1		2.0000
			B-33(50),: 1		1.0000
			B-18(8t): 1		1.0000

### Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty przygotowawcze</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.9800		
2. KNR 2-19W 0306-0500 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/	m	6.0000		
3. BCD D-06.02.01-02 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej, wykonanie ścianek czołowych	m	8.0000		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Podbudowa, nawierzchnia</b>				
4. BCD D-04.01.02-03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą.	m2	3430.0000		
5. BCD D-04.04.02-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	208.4000		
6. BCD D-05.03.05-01 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3084.0000		
7. BCD D-05.03.05-05 Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2986.0000		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. Pobocza i oznakowanie pion.</b>				
8. BCD D-04.04.01-21 Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego (kory), warstwa grubość warstwy 8 cm	m2	980.0000		
9. BCD D-07.02.01-01 Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6.0000		
10. BCD D-07.02.11-04 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa III generacji	szt.	6.0000		
<b>Razem wartość elementu nr 3</b>				

---

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu