

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]					
1	BCD D-01.01.01-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.8270
			od DW575. do ost. zabudowań: 0,827		0.8270
2	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/	m	12.0000
			na kablach TP: 2*6		12.0000
Dział nr 2. Podbudowa, nawierzchnia					
3	BCD D-04.01.02-0 3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	2894.5000
			oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą.		
			827*3,5		2894.5000
4	BCD D-04.04.02-1 2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	618.2800
			po prostej 20% powierzchni: 827*3,2*0,2		529.2800
			poszerzenie i włączenie do DW575: 20*2,0+7*7*0,5*2		89.0000
5	BCD D-05.03.05-0 1		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2652.7000
			827*3,1+7*7*0,5*2+20*2		2652.7000
6	BCD D-05.03.05-0 5		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2570.0000
			827*3,0+7*7*0,5*2+20*2		2570.0000
Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie pion.					
7	BCD D-04.04.01-2		Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa grubość warstwy 8 cm	m2	827.0000
			827*0,5*2		827.0000
8	BCD D-07.02.01-0 1		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6.0000
9	BCD D-07.02.11-0		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa III generacji	szt.	5.0000
			A-7: 1		1.0000
			D-4a: 1		1.0000
			A-6b,c: 1+1		2.0000
			B-33(50): 1		1.0000

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 4. Odcinek od 0+827 - 0+906					
10	BCD D-04.04.02-1 2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	252.8000
			działka 250: (906-827)*3,2		252.8000
Dział nr 5. Odcinek od 0+906 do 1+052					
11	BCD D-04.04.02-1 2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	467.2000
			działka przez las: (1052-906)*3,2		467.2000

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.8270		
2. KNR 2-19W 0306-0500 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/	m	12.0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Podbudowa, nawierzchnia				
3. BCD D-04.01.02-03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą.	m2	2894.5000		
4. BCD D-04.04.02-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	618.2800		
5. BCD D-05.03.05-01 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2652.7000		
6. BCD D-05.03.05-05 Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2570.0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Pobocza i oznakowanie pion.				
7. BCD D-04.04.01-21 Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa grubość warstwy 8 cm	m2	827.0000		
8. BCD D-07.02.01-01 Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6.0000		
9. BCD D-07.02.11-04 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa III generacji	szt.	5.0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. Odcinek od 0+827 - 0+906				
10. BCD D-04.04.02-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	252.8000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Odcinek od 0+906 do 1+052				
11. BCD D-04.04.02-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	467.2000		
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu