


Projektowany przekrój drogi G38 odc. od 2+496 do 2+786
i od 3+283 do 3+643 o l=0,650km



LEGENDA

1. Warstwa ścieralna z bet. asfalt. AC11S, gr. 3 cm
2. Warstwa wiążąca z bet. asfalt. AC16W, grub. 5,
3. Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm,
4. Pobocza z kruszywa kamiennego, łamanego grub. 8cm



Usługi Projektowe SC F. Rytwiński, L. Rytwińska-Nowak

OBIEKT		Odbudowa drogi gminnej G38 DP2981- wleś Świnlary-Mostówka-DP2981W, gm. Słubice			NR UMOWY
ZAMAWIAJĄCY		Gmina Słubice			BRANŻA drog.
NAZWA RYSUNKU		Przekrój normalny			SKALA 1:50
	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ					08.2012
PROJEKTOWAŁ	inż. Franciszek Rytwiński	148/88	drogi		NR RYS.
SPRAWDZIŁ					3.0