

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Odcinek o L=4,436km	
Dział nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa, przepusty [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]	
1. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012 Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	16413,2000
koryto pod podbudowę: 4436*3,7	
2. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.023 Wykonanie podbudowy rozkładarką mechaniczną z kruszywa łamanego naturalnego 0/30,5mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	16449,2000
jak poz 1: (16413,2) skrzyżowanie z DP6915W: (6*6*0,5*2)	
3. KNR 2-33 0601-0401 Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.150cm. ława z kruszywa łamanego Jednostka: 1 m	8,0000
w km 4+100: 8	
4. KNR 2-33 0606-0100 Ścianki czołowe wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych 150cm. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy Jednostka: 1 m3	6,0000
4 ścianki 1kpl do uzupełnienia: 4*1,5	
5. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.021 Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem (CPV 45230000-8) Jednostka: m	12,0000
szt2: 2*6	
6. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.151 Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (CPV 45230000-8) Jednostka: m3	3,2000
4*0,8	
Dział nr 1.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]	
7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	16449,2000
po prostej: (16413,2) skrzyżowania: (6*6*0,5*2)	

Opis robót	Ilość robót
8. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	16449,2000
16449,2	
9. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	15562,0000
4436*3,5+36	
Dział nr 1.3. Pobocza, rowy [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]	
10. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (CPV 45100000-8) Jednostka: m2	4436,0000
4436*0,5*2	
11. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.021 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	4436,0000