

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
1. SEKOCENBUD_BCD109 D01.01.01.011 [I] Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza (CPV 45100000-8)	km	3,0370		
2. SEKOCENBUD_BCD109 D04.01.01.012 [I] Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	11356,9000		
3. SEKOCENBUD_BCD109 D04.01.01.041 [I] Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9)	m2	11356,9000		
4. SEKOCENBUD_BCD109 D04.04.02.022 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego rozkładarką mechaniczną, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	11356,9000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
5. SEKOCENBUD_BCD109 D05.03.05.032 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (CPV 45233000-9)	m2	11356,9000		
6. SEKOCENBUD_BCD109 D05.03.05.082 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	m2	10749,5000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Pobocza i oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
7. SEKOCENBUD_BCD109 D06.03.01.011 [I] Ścinanie poboczny mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (CPV 45233000-9)	m2	1518,5000		
8. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.011 [I] Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5)	szt.	6,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
9. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.033 [I] Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji (CPV 45233280-5)	szt.	5,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]	
1. SEKOCENBUD_BCD109 D01.01.01.011 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza (CPV 45100000-8) Jednostka: km	3,0370
+ (3,037)	
2. SEKOCENBUD_BCD109 D04.01.01.012 Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	11356,9000
pod podbudowę jezdni: (3037*3,7) skrzyżowania szt 4: (4*30)	
3. SEKOCENBUD_BCD109 D04.01.01.041 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	11356,9000
+ (3037*3,7+120)	
4. SEKOCENBUD_BCD109 D04.04.02.022 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego rozkładarką mechaniczną, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	11356,9000
na całości: (3037*3,7+120)	
Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]	
5. SEKOCENBUD_BCD109 D05.03.05.032 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	11356,9000
jezdni: (3037*3,7) skrzyżowania: (120)	
6. SEKOCENBUD_BCD109 D05.03.05.082 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	10749,5000
jezdni: (3037*3,5) skrzyżowania: (120)	

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]</p>	
<p>7. SEKOCENBUD_BCD109 D06.03.01.011 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (CPV 45233000-9) Jednostka: m2</p>	1518,5000
<p>50% poboczy: (3037*0,5*2*0,5)</p> <p>8. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.011 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5) Jednostka: szt.</p>	6,0000
<p>9. SEKOCENBUD_BCD109 D07.02.01.033 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji (CPV 45233280-5) Jednostka: szt.</p>	5,0000
<p>A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: (2) U-3c: (1) U-3d: (1) B-33 "50": (1)</p>	