

Usługi Projektowe SC inż. F.Rytiński
ul. Andersa 42 09-410 Płock
Data opracowania: 2012-12-29

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej G26 w miejsc. Łaziska L=0,160km,

Adres inwestycji: Grzybów, gmina Słubice

Zamawiający: Gmina Słubice pow. płocki, ul. Płocka 32 , 09-533 Słubice

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %	55.00		55.00
Zysk %	5.00	5.00	5.00
Stawka R-G			10.00

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]					
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0.1600
			0,16		0.1600
Dział nr 2. Podbudowa, nawierzchnia					
2	BCD D-04.01.02-0 3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą.	m2	592.0000
			160*3,7		592.0000
3	BCD D-04.04.02-1 2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	628.0000
			po prostej: 160*3,7		592.0000
			skrzyżowanie: 6*6*0,5*2		36.0000
4	BCD D-05.03.05-0 1		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 35/50 dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	612.0000
			160*3,6+36		612.0000
5	BCD D-05.03.05-0 5		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S 50/70 dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	596.0000
			160*3,5+36		596.0000
Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie					
6	BCD D-04.04.01-2 1		Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa grubość warstwy cm	m2	160.0000
			160*0,5*2		160.0000
7	BCD D-07.02.01-0 1		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2.0000
8	BCD D-07.02.11-0 4		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa III generacji (zmiana nawierzchni): 1+1	szt.	3.0000
			A-30(24): 1		2.0000
			B-33(50):- 1		1.0000

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0.1600		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Podbudowa, nawierzchnia				
2. BCD D-04.01.02-03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą.	m2	592.0000		
3. BCD D-04.04.02-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	628.0000		
4. BCD D-05.03.05-01 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 35/50 dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	612.0000		
5. BCD D-05.03.05-05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S 50/70 dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	596.0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Pobocza i oznakowanie				
6. BCD D-04.04.01-21 Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa grubość warstwy cm	m2	160.0000		
7. BCD D-07.02.01-01 Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2.0000		
8. BCD D-07.02.11-04 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa III generacji	szt.	3.0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu