

# SCHODY D

## UWAGI:

1. Rozbiórka istniejących schodów z podestem
2. Wykonanie nowych schodów żelbetowych
3. Demontaż daszków klinkierowych na murkach oporowych
4. Naprawa tynku na murkach oporowych z malowaniem farbami silikonowymi (kolor ustalić z inwestorem)
5. Ułożenie płytek gresowych (przy ścianie wykonać cokół 10cm)
6. Montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem szczotkowym
7. Montaż odoju do drzwi.
8. Wykonanie daszków z płytek klinkierowych na murkach oporowych
9. Podczas remontu schodów należy dopasować rzędne projektowanych warstw z projektowanym utwardzeniem terenu zachowując normowe wymiary schodów.

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.  
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.  
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

IB

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PROJEKT TECHNICZNY  
WYKONANIE UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU  
WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
DLA ZADANIA PN. "GALERIA POD CHMURKĄ"

Inwestor

GMINA SŁUBICE  
ul. Płocka 32, 09-530 Słubice

Adres inwestycji

Słubice, ul. Płocka 30  
dz. nr ewid. 236/4, 237/1, Obręb 0014-Słubice,  
Jednostka ewid. 141911\_2 Słubice – gmina wiejska

Projektant

mgr inż. Tomasz Reszkowski  
upr. nr MAZ/0159/PWOK/03  
  
inż. Henryk Czajkowski  
upr. nr 16/78 i 93/84

Asystenci

mgr inż. Tomasz Orzechowski  
tech. bud. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku

SCHODY D

Skala


1 : 50

Data



20 08 2013

Numer


A-09



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ A-A



Płytki gresowe  
Folia w płynie  
Płyta żelbetowa gr. 15cm,  
Beton C20/25, Stal AIII #12 krzyżowo 15x15cm  
Folia PE  
Piasek zagęszczony mechanicznie