




SCHODY A – INWENTARYZACJA




PRZEKRÓJ A-A



SCHODY A



PRZEKRÓJ A-A



SCHODY A

- UWAGI:
1. Demontaż istniejącej balustrady
 2. Zerwanie okładziny (lastryko)
 3. Demontaż wycieraczki stalowej
 4. Wymiana słupów stalowych podpierających daszek na stalowe 100x100x3
 5. Naprawa istniejącej płyty betonowej od spodu.
 6. Ułożenie płytek gresowych (przy ścianie wykonać cokół 10cm)
 7. Montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem szczotkowym
 8. Montaż odoju do drzwi.
 9. Wykonanie i montaż balustrady.
 10. Wszystkie elementy stalowe łącznie z konstrukcją daszku pomalować farbami antykorozyjnymi (kolor-ciemny grafit), nowe elementy dodatkowo zabezpieczone poprzez cynkowanie
 11. Elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie (kolor drewna zbliżony do projektowanych elementów – ławki, kosze, pergole)
 12. Nieobłożone elementy schodów oczyścić uzupełnić ubytki a następnie pomalować farbami silikonowymi (kolor uzgodnić z inwestorem)
 13. Podczas remontu schodów należy dopasować rzędne projektowanych warstw z projektowanym utwardzeniem terenu zachowując normowe wymiary schodów.
 14. Krawędzie ostre należy wyoblić i oszlifować

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

IB BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
PROJEKT TECHNICZNY
WYKONANIE UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU
WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
DLA ZADANIA PN. "GALERIA POD CHMURKĄ"

Inwestor
GMINA SŁUBICE
ul. Płocka 32, 09-530 Słubice

Adres inwestycji
Słubice, ul. Płocka 30
dz. nr ewid. 236/4, 237/1, Obręb 0014-Słubice,
Jednostka ewid. 141911_2 Słubice – gmina wiejska

Projektant
mgr inż. Tomasz Reszkowski
upr. nr MAZ/0159/PWOK/03
inż. Henryk Czajkowski
upr. nr 16/78 i 93/84

Asystenci
mgr inż. Tomasz Orzechowski
tech. bud. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku
SCHODY A

Skala
1 : 50
Data
20 08 2013
Numer
A-06