



SCHODY H – INWENTARYZACJA




SCHODY H



Systemowa wycieraczka aluminiowa z wkładem szczotkowym


PRZEKRÓJ A-A



UWAGI:

1. Demontaż istniejącej balustrady
2. Zerwanie okładziny (lastryko)
3. Wymiana słupów stalowych podpierających daszek na stalowe 40x40x3
4. Ułożenie płytek gresowych (przy ścianie wykonać cokół 10cm)
5. Montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem szczotkowym
6. Montaż odboju do drzwi.
7. Wykonanie i montaż balustrady.
8. Wszystkie elementy stalowe łącznie z konstrukcją daszku pomalować farbami antykorozyjnymi (kolor–ciemny grafit), nowe elementy dodatkowo zabezpieczone poprzez cynkowanie.
9. Elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie (kolor drewna zbliżony do projektowanych elementów – ławki, kosze, pergole)
10. Nieobłożone elementy schodów oczyścić uzupełnić ubytki a następnie pomalować farbami silikonowymi (kolor uzgodnić z inwestorem)
11. Podczas remontu schodów należy dopasować rzędne projektowanych warstw z projektowanym utwardzeniem terenu zachowując normowe wymiary schodów.
12. Krawędzie ostre należy wyoblić i oszlifować

PRZEKRÓJ A-A



Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

IB

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PROJEKT TECHNICZNY
WYKONANIE UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU
WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
DLA ZADANIA PN. "GALERIA POD CHMURKĄ"

Inwestor

GMINA SŁUBICE
ul. Płocka 32, 09-530 Słubice

Adres inwestycji

Słubice, ul. Płocka 30
dz. nr ewid. 236/4, 237/1, Obręb 0014-Słubice,
Jednostka ewid. 141911_2 Słubice – gmina wiejska

Projektant

mgr inż. Tomasz Reszkowski
upr. nr MAZ/0159/PWOK/03

inż. Henryk Czajkowski
upr. nr 16/78 i 93/84

Asystenci

mgr inż. Tomasz Orzechowski
tech. bud. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku

SCHODY H

Skala

1 : 50

Data

20 08 2013

Numer

A-13