

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Odcinek o L=2,123km	
Dział nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]	
1. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012 Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	6581,3000
koryto pod podbudowę: 2123*3,1	
2. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.021 Wykonanie układarką mechaniczną podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	6653,3000
jak poz 1: (6581,3) skrzyżowania: (6*6*0,5*2*2)	
Dział nr 1.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]	
3. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	6653,3000
(6581,3) skrzyżowanie: (6*6*0,5*2*2)	
4. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	6653,3000
6653,3	
5. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	6441,0000
2123*3+36*2	
Dział nr 1.3. Pobocza, [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]	
6. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (CPV 45100000-8) Jednostka: m2	4246,0000
2123*1,0*2	

Opis robót	Ilość robót
7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.02.01.021 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	2123,0000
po 0.5m: 2123*0,5*2	
8. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.021 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5) Jednostka: szt.	6,0000
9. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.033 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji (CPV 45233280-5) Jednostka: szt.	6,0000
A-6b,c: (2+2)	
A-7: (1+1)	