

# **USŁUGI PROJEKTOWE sc**

## **drogi, ulice, organizacja ruchu**

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78  
ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock  
NIP 774-27-49-470 e-mail: [rondofr@poczta.onet.pl](mailto:rondofr@poczta.onet.pl)

### **PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY**

**Przebudowa (modernizacja) nawierzchni drogi gminnej nr 17 (odc. od drogi woj. nr 575 – Grabowiec – granica gminy) na odc. o L=1,08km w Słubicach, działka nr 559,108, 172, 142 pow. płocki**

**Inwestor: Gmina Słubice  
pow. Płock**

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88  
Asystent: K. Rytwiński

Sprawdził: mgr inż. Z. Skutnik upr. drog. 46/91

**Egz. nr 4,**

**Płock 2007.07**

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA**

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa (modernizacja) ulicy Krakowskiej w Słubicach w zakresie: nawierzchni bitumicznej – podniesienie nośności, z uzupełnieniem pobocza po robotach nawierzchniowych. Długość ulicy 1080mb.

Szczegółową lokalizację pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

### **2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU**

Ulica Krakowska posiada nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z bruku, szerokość zmienna od 6,0m w obszarze zabudowanym do 3,8m w przekroju szlaku, odwodnienie na pobocza i do rowów przydrożnych.

Wjazdy na posesje z kostki do km 0+300 i gruntowe na pozostałym odcinku.

Początek przebudowy ulicy to granica pasa drogowego przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Płock – Kamion przez Słubice, koniec – za skrzyżowaniem z drogami gminnymi w miejsc. Grabowiec.

Droga przeznaczona do przebudowy stanowi dojazd do wysypiska gminnego, w wyniku przejazdu ciężkich samochodów ciężarowych została bardzo zniszczona. Odcinkami zapadliska sięgają do 10cm co zagraża ruchowi pojazdów osobowych.

Załączone zdjęcia przedstawiają stan z jesieni 2006r.

Na najbliższe lata planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej, projekt w opracowaniu przez biuro projektów „KARO” z Poznania, na etapie opracowania wykorzystano uzgodnienia i opracowania BP KARO, roboty na ulicy Krakowskiej ograniczone do granicy działki gminnej. Drzewa są poza granicą robót, nie będzie ich wycinki.

#### **2.1. Stan terenowo-prawny**

Teren objęty opracowaniem, dz. nr 559,108, 172, 142 to gminne drogi o nawierzchni bitumicznej wł. Gmina Słubice.



Ropociąg wraz z przyległym kablem telefonicznym jest poza zakresem pionowym robót, PERN został poinformowany o planowanych robotach nawierzchniowych w dniu 21 lipca /pismo, kopia, w załączeniu/ z prośbą o ewentualne przeprowadzenie przeglądu ropociągu. Do dnia zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego gmina odpowiedzi nie otrzymała.

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński

