

Odbudowa zarządzanego przez gminę odcinka drogi łączącej drogę gminną G41 z drogą gminną G1 w miejsc. Władzemin Polski, o długości 465mb, część dz. nr 55

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Odcinek o L=0,465km		
			Dział nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0.4700
			0,465		0.47000
2	SEKOCENBU D_BCD107 D04.01.01.01 2		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	1756.5000
			koryto pod podbudowę: 465*3,7+6*6*0,5*2		1756.50000
3	BCD D-04.04.02-1 2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1756.5000
			jak poz 2: 1756,5		1756.50000
			Dział nr 1.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
4	SEKOCENBU D_BCD107 D05.03.05.02 2		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowozonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	1746.0000
			465*3,6+36*2		1746.00000
5	SEKOCENBU D_BCD107 D04.03.01.03 2		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) (CPV 45233000-9)	m2	1746.0000
			1746		1746.00000
6	SEKOCENBU D_BCD107 D05.03.05.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowozonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	m2	1699.5000
			465*3,5+36*2		1699.50000
			Dział nr 1.3. Pobocza, [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
7	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	465.0000
			465*2*0,5		465.00000
			Dział nr 1.4. Oznakowanie pionowe		
8	SEKOCENBU D_BCD109 D07.02.01.02 1		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5)	szt.	8.0000

1.4. Oznakowanie pionowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	SEKOCENBU D_BCD109 D07.02.01.10 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków kierunkowych typ E, drogowskazów jednoramiennych, dwustronnych, folia odbłaskowa II generacji (CPV 45233280-5)	m2	8.0000
			A-6b,c: (1+1)*2		4.00000
			A-7: 1*2		2.00000
			B-33(50) przy DP: 1*2		2.00000