

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
1	SEKOCENBU D_BCD107 D01.01.01.01 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (CPV 45100000-8) od G24: 0,94	km	0.9400 0.94000
2	BCD D-01.03.25-0 3		Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km 15	szt.	15.0000 15.00000
			Dział nr 2. Podbudowa		
3	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm od wjazdu do Kawallo: (940-820)*4,2	m2	504.0000 504.00000
4	BCD D-04.01.02-0 3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 940*4,2	m2	3948.0000 3948.00000
5	BCD D-04.04.02-1 2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 120*4,2 od G24 do +820 20%: 820*4,2*0,2	m2	1192.8000 504.00000 688.80000
			Dział nr 3. Nawierzchnia		
6	BCD D-05.03.05-0 1		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowiezionej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm po długości: 940*4,2	m2	3948.0000 3948.00000
7	BCD D-05.03.05-0 5		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowiezionej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm po długości: 940*4 skrzyżowania łuki: 8*8*0,5*2	m2	3824.0000 3760.00000 64.00000
			Dział nr 4. Pobocza, oznakowanie		
8	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie, uzupełnienie, poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 940*0,75*2	m2	1410.0000 1410.00000
9	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1	szt.	1.0000 1.00000
10	BCD D-07.02.11-1 2		Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odbłaskowa III generacji A-30 z T-1zmiana nawierzchni: 1+1	szt.	2.0000 2.00000