

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od istniejącego asfaltu di dz. nr 555/4: 0,166	km	0.1660 0.16600
2	BCD D-04.01.01-03		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm koryto pod podbudowę jezdni: 166*6+6*6*0,5*6	m2	1104.0000 1104.00000
3	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/ pod jezdnią na kablu TP i ZE: 8,0*5 pod zjazdami TP2+5: 3*4,0 kable ZE: 4,0*5	m	72.0000 40.00000 12.00000 20.00000
4	BCD D-04.02.01-02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm jak poz. 2: 406,8	m2	406.8000 406.80000
5	BCD D-04.04.02-13		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm jak poz 2: 406,8	m2	406.8000 406.80000
6	BCD D-01.03.02-16		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie ponowne w poz. 19 istn. chodnik szer. 2,0m: 60*2	m2	120.0000 120.00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
7	BCD D-08.01.01-02		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 60+7*3+7+18	m	106.0000 106.00000
8	BCD D-08.01.01-22		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) 166+6*2	m	178.0000 178.00000
9	BCD D-08.02.02-31		Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jak poz 2: 406,8	m2	406.8000 406.80000
			Dział nr 3. Zjazdy [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
10	BCD D-04.01.01-03		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm koryto str. prawa: 4,0*11,0*8 str. lewa: 5,0*4,5*2+5,0*4,0*3	m2	457.0000 352.00000 105.00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	BCD D-04.02.01-02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm jak poz. 10: 457	m2	457.0000 457.00000
12	BCD D-04.04.02-13		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm jak poz 10: 457	m2	457.0000 457.00000
13	BCD D-08.01.01-22		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) str. prawa szt 8: (11*2-1,5*2+4)*8 str. lewa szt 2+3: 2*2*5+5*4	m	224.0000 184.00000 40.00000
14	BCD D-08.02.02-02		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jak poz 10: 457	m2	457.0000 457.00000
			Dział nr 4. Chodniki [CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych]		
15	BCD D-04.01.01-02		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm str. prawa: 1,5*(18+19+14+9+12+21+3+15+8)+4*4 str. L: 2,0*(18+9+12+15)+2,0*25	m2	352.5000 194.50000 158.00000
16	BCD D-04.02.01-01		Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 352,5	m2	352.5000 352.50000
17	BCD D-08.03.01-02		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową str. P: 18+19+14+9+12+21+3+15+8+4+4 str. L: 18+9+12+15+25	m	206.0000 127.00000 79.00000
18	BCD D-08.02.02-21		Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jak poz 14: 352,5	m2	352.5000 352.50000
19	BCD D-08.02.02-21		Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, przekładka istn. chodnika, materiał z rozbiórki przekładka bez obrzeży: 60*2	m2	120.0000 120.00000
			Dział nr 5. Oznakowanie pionowe		
20	SEKOCENBU D_BCD109 D07.02.01.021		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5)	szt.	5.0000
21	SEKOCENBU D_BCD109 D07.02.01.103		Przymocowanie do gotowych słupków znaków kierunkowych typ E, drogowskazów jednoramiennych, dwustronnych, folia odblaskowa II generacji (CPV 45233280-5) D-1c: (1+1) A-7: 1	m2	3.0000 2.00000 1.00000