

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Nawierzchnia	
1. SEKOCENBUD_BCD107 D04.08.01.022 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km (CPV 45233000-9) Jednostka: t 10,0000 ----- 100m2 grub. 4cm: 100*0,04*2,5	
2. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2 4000,0000 ----- 1250*3,2	