

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Odcinek o L=4,436km				
Element nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa, przepusty [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012 [I] Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	16413,2000		
2. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.023 [I] Wykonanie podbudowy rozkładarką mechaniczną z kruszywa łamanego naturalnego 0/30,5mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CPV 45233000-9)	m2	16449,2000		
3. KNR 2-33 0601-0401 [BCJ408MIN] Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.150cm. ława z kruszywa łamanego	1 m	8,0000		
4. KNR 2-33 0606-0100 [BCJ408MIN] Ścianki czołowe wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych 150cm. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy	1 m3	6,0000		
5. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.021 [I] Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem (CPV 45230000-8)	m	12,0000		
6. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.151 [I] Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (CPV 45230000-8)	m3	3,2000		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022 [I] Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	16449,2000		
8. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032 [I] Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) (CPV 45233000-9)	m2	16449,2000		
9. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052 [I] Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	m2	15562,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Pobocza, rowy [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
10. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011 [I] Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (CPV 45100000-8)	m2	4436,0000		
11. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.021 [I] Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (CPV 45233000-9)	m2	4436,0000		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu