




## SCHODY C – INWENTARYZACJA




PRZEKRÓJ A-A



## SCHODY C



PRZEKRÓJ A-A



## UWAGI:

1. Demontaż istniejącej balustrady
2. Rozbiórka istniejących schodów z podestem
3. Wykonanie nowych schodów żelbetowych
4. Odtworzenie kraty ściekowej oraz udrożnienie odpływu do kanalizacji deszczowej
5. Demontaż daszków klinkierowych na murkach oporowych
6. Naprawa tynku na murkach oporowych oraz we wnęce z malowaniem farbami silikonowymi (kolor ustalić z inwestorem)
7. Ułożenie płytek gresowych (przy ścianie wykonać cokół 10cm)
8. Montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem szczotkowym
9. Montaż odboju do drzwi.
10. Wykonanie i montaż balustrady.
11. Wykonanie daszków z płytek klinkierowych na murkach oporowych
12. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć poprzez cynkowanie, następnie pomalować farbami antykorozyjnymi (kolor – ciemny grafit).
13. Elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie (kolor drewna zbliżony do projektowanych elementów – ławki, kosze, pergole)
14. Podczas remontu schodów należy dopasować rzędne projektowanych warstw z projektowanym utwardzeniem terenu zachowując normowe wymiary schodów.
15. Krawędzie ostre należy wyoblić i oszlifować

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.  
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.  
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

**HB** BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu		
PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIE UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DLA ZADANIA PN. "GALERIA POD CHMURKĄ"		
Inwestor		
GMINA SŁUBICE ul. Płocka 32, 09–530 Słubice		
Adres inwestycji		
Słubice, ul. Płocka 30 dz. nr ewid. 236/4, 237/1, Obręb 0014–Słubice, Jednostka ewid. 141911_2 Słubice – gmina wiejska		
Projektant		
mgr inż. Tomasz Reszkowski upr. nr MAZ/0159/PWOK/03  inż. Henryk Czajkowski upr. nr 16/78 i 93/84		
Asystenci	mgr inż. Tomasz Orzechowski tech. bud. Dariusz Lewandowski	
Temat rysunku		
SCHODY C		
Skala	Data	Numer
1 : 50	20 08 2013	A–08