

## Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Odcinek o L=2,123km				
Element nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012 [ I ] Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	6581,3000		
2. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.021 [ I ] Wykonanie układarką mechaniczną podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (CPV 45233000-9)	m2	6653,3000		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
3. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.022 [ I ] Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	6653,3000		
4. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032 [ I ] Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) (CPV 45233000-9)	m2	6653,3000		
5. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052 [ I ] Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	m2	6441,0000		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Pobocza, [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
6. SEKOCENBUD_BCD107 D06.03.01.011 [ I ] Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (CPV 45100000-8)	m2	4246,0000		
7. SEKOCENBUD_BCD107 D05.02.01.021 [ I ] Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (CPV 45233000-9)	m2	2123,0000		
8. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.021 [ I ] Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5)	szt.	6,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>9. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.033 [ I ]</b> Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji (CPV 45233280-5)	szt.	6,0000		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu