

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
1. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.405 [I] Rozebranie z ponownym ułożeniem drogi z płyt żelbetowych pełnych; uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem (CPV 45100000-8)	m2	400,0000		
2. SEKOCENBUD_BCD107 D04.02.01.013 [I] Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm (CPV 45233000-9)	m2	400,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Pobocza i przepust [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
3. BCD105 D06.01.03.211 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni gruntem rodzimym i humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa grub. 5 cm, obsadzenie barierae. Wyrwa na przepuście - naprawa przez wyjęcie i ponowne ułożenie rur, zaizolowanie. (CPV 45100000-8)	m2	18,0000		
4. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.282 [I] Rozebranie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 150 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km (CPV 45100000-8)	m	6,0000		
5. KNR 2-33 0601-0401 [BCJ408MIN] Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.150cm. ława z kruszywa łamanego	1 m	6,0000		
6. KNR 2-33 0606-0100 [BCJ408MIN] Ścianki czołowe wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych 150cm. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy	1 m3	3,0000		
7. SEKOCENBUD_BCD107 D07.06.02.021 [I] Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytyami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5 m (CPV 45233280-5)	m	12,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]				
8. SEKOCENBUD_BCD107 D04.08.01.021 Wyrównanie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych mieszanką grysową dowożoną z wytwórni (CPV 45233000-9)	t	32,2875		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
9. SEKOCENBUD_BCD107 D02.03.01.071 [I] Ułożenie warstwy separującej pod warstwy nawierzchni bitum. (na płyty i w. wiążącą) z geosiatki poliestrowej o wytrzymałości 50/50kN (CPV 45100000-8)	m2	1291,0000		
10. SEKOCENBUD_BCD109 D04.03.01.032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) (CPV 45233000-9)	m2	1291,0000		
11. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.072 [I] Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	1260,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu